

# 武汉市新洲区发展和改革局文件

新发改投〔2025〕110号

## 关于土河小流域水利设施补短板工程（一期） 初步设计的批复

武汉市新洲区水务和湖泊局：

你单位报送的《关于申请审批土河小流域水利设施补短板工程（一期）初步设计的函》及相关资料收悉。该项目已列入2025年度政府投资项目计划（区本级项目第19项），经审查，现批复如下：

### 一、项目责任单位

武汉市新洲区水务和湖泊局

### 二、项目名称

土河小流域水利设施补短板工程（一期）

### 三、项目建设地点

武汉市新洲区潘塘街

#### 四、项目建设规模及主要建设内容

本项目为土河小流域整治提升工程的子项目，拟对潘塘街辖区内土河河道及支流（支渠）沿线水利设施进行治疗。包括土河及支流河道生态整治工程、罗堰塘堰改扩建工程等。具体如下：

##### （一）土河及支流河道生态整治

1、对土河潘塘段叶家里渡槽下游河段疏挖 6.1 千米，两岸新建植生块护坡 6.114 千米，两岸新建砼墙 3.22 千米，两岸新建脚槽 2.3 千米，改造桩号 2+165 溢流坝为鱼鳞坝，拆除桩号 8+880 漫水桥新建箱涵，桩号 12+350 重建易河村灌溉泵站，桩号 13+030 和桩号 14+300 新建溢流坝，岸顶道路单侧新建 3.8 千米波形护栏，对 3 口塘堰岸坡护砌，1 口塘堰岸坡整坡。

2、道士支渠疏挖清障 5.22 千米，并对破损护坡进行修复；舒祠支渠疏挖清障 1.738 千米，拆除重建溢流坝 1 座；九口塘支渠疏挖清障护坡 0.76 千米，新建溢流坝 1 座；李店支渠疏挖清障 0.75 千米，新建节制闸 1 座；魏家河疏挖 5.22 千米，护砌 2.185 千米，改造塘堰溢流口 2 处。；易谢支渠疏挖清障护砌 1.28 千米。

##### （二）罗堰塘堰改扩建工程

将罗堰村 9 口塘堰整合为 2 口塘堰并扩挖，总容积 15.85 万立方米，新建输水涵管及溢流堰。改造现状补水泵站，设计流量 0.14 立方米/秒。

#### 五、主要建设标准

河道工程等别：V 等；

主要水工建筑物级别：5 级；

设计防洪标准：10 年一遇；

抗震设防基本烈度：7 度；

其他技术指标均参考相关规范和技术标准的规定执行。

## 六、工程设计

工程地质勘察深度基本满足初步设计要求，下阶段进一步核查不良地质的分布情况，完善处置措施。

## 七、相关配套条件

应严格执行国家有关规划、土地、环保、排水、征地拆迁等方面的规定，并办理相关手续。

## 八、工程概算及资金来源

经审查，核定本工程概算为 6182.39 万元，资金来源为市级专项资金及区级配套。

## 九、项目建设单位

武汉两山投资发展有限公司

## 十、联审平台项目代码：2412-420117-04-01-703936

## 十一、项目建设工期：12 个月

## 十二、相关要求

请项目单位严格落实生态环境和资源保护、土地、规划、节能评估等相关政策；不得突破资源环境生态红线、城镇开发边界，严禁环境污染和破坏生态；施工过程中要加强对江、河、湖泊的水资源保护措施，避免对水资源造成污染；严格按照《市人民政府办公厅关于做好重大建设项目公共安全基础设施建设四同步工作的通知》要求，做好公共安全基础设施建设与项目建设的“同

步设计、同步施工、同步验收、同步使用”；加强施工过程中的监管，杜绝危害社会稳定或安全事故的发生；严格按照《武汉市装配式建筑建设管理实施办法》文件要求，采用装配式建筑等新工艺、新业态、新材料进行项目建设；严格工程管理，落实征地拆迁政策和措施，确保项目顺利实施；严格履行基本建设程序，依法进行招标投标工作；严格设计变更管理，防止人为变更情况发生；严格工程质量和安全管理，确保工程质量和安全；落实项目投资报送专人制，确保项目开工后第一时间报送统计局入库。

**附： 土河小流域水利设施补短板工程（一期）**

**概 算 审 定 表**

单位：万元

| 序号  | 费用名目        | 送审金额    | 审定金额    | 审减额     | 备注 |
|-----|-------------|---------|---------|---------|----|
| 一   | 工程费         | 5181.01 | 5055.07 | -125.94 |    |
| (一) | 建筑工程        | 4869.78 | 4746.31 | -123.47 |    |
| 1   | 土河及支流整治     | 4118.98 | 4000.11 | -118.87 |    |
| 2   | 罗堰塘堰改扩建     | 706.21  | 706.21  | 0.00    |    |
| 3   | 其他建筑工程      | 44.59   | 39.99   | -4.60   |    |
| (二) | 机电设备及安装工程   | 8.26    | 8.26    | 0.00    |    |
| (三) | 金属结构设备及安装工程 | 16.86   | 16.86   | 0.00    |    |
| (四) | 临时工程        | 286.11  | 283.64  | -2.47   |    |
| 1   | 施工导流工程      | 36.95   | 36.95   | 0.00    |    |

|       |           |        |        |       |  |
|-------|-----------|--------|--------|-------|--|
| 2     | 施工交通工程    | 77.65  | 77.65  | 0.00  |  |
| 3     | 施工供电工程    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |  |
| 4     | 施工房屋建筑工程  | 75.14  | 73.29  | -1.85 |  |
| 5     | 其他施工临时工程  | 25.42  | 24.80  | -0.62 |  |
| 6     | 安全生产措施工程  | 70.95  | 70.95  | 0.00  |  |
| 二     | 工程建设其他费用  | 548.22 | 538.56 | -9.66 |  |
| (一)   | 建设管理费     | 181.34 | 176.93 | -4.41 |  |
| (二)   | 工程监理费     | 89.59  | 87.78  | -1.81 |  |
| (三)   | 联合试运转费    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |  |
| (四)   | 科研勘测设计费   | 253.98 | 251.10 | -2.88 |  |
| 1     | 工程科学研究试验费 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |  |
| 2     | 前期工作咨询费   | 18.82  | 18.82  | 0.00  |  |
| 2.1   | 可行性研究报告编制 | 18.82  | 18.82  | 0.00  |  |
| 3     | 工程勘测设计费   | 235.16 | 232.28 | -2.88 |  |
| 3.1   | 设计费       | 135.26 | 132.38 | -2.88 |  |
| 3.2   | 工程勘测费     | 99.90  | 99.90  | 0.00  |  |
| 3.2.1 | 工程勘察费     | 13.19  | 13.19  | 0.00  |  |
| 3.2.2 | 工程测量费     | 86.71  | 86.71  | 0.00  |  |
| (五)   | 其他        | 23.31  | 22.75  | -0.56 |  |

|   |          |         |         |         |  |
|---|----------|---------|---------|---------|--|
| 三 | 预备费      | 286.46  | 279.68  | -6.78   |  |
| 四 | 建设征地移民补偿 | 139.43  | 139.43  | 0.00    |  |
| 五 | 环境保护工程   | 53.19   | 53.19   | 0.00    |  |
| 六 | 水土保持工程   | 116.46  | 116.46  | 0.00    |  |
|   | 建设项目总投资  | 6324.77 | 6182.39 | -142.38 |  |

武汉市新洲区发展和改革局  
2025年5月21日