

武汉市新洲区农业农村局

区农业农村局关于2025年新洲区农产品仓储 保鲜冷链物流设施建设项目初步设计 和投资概算的批复

凤凰镇，邾城、李集、徐古、旧街、三店街道办事处：

根据《市农业农村局 市财政局关于印发2025年度农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案的通知》（武农财〔2025〕2号）和《区农业农村局 区财政局关于印发2025年度新洲区农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案的通知》（新农字〔2025〕5号）要求，经农业经营主体自愿申报，邾城街等6个街镇初审上报，结合区农业农村局实地调查和评审小组综合评审意见，经研究，同意“武汉华源丰食品有限公司”等8家新型农业经营主体新建（扩改建）2025年农产品仓储保鲜冷链物流设施项目。以上8家农业经营主体计划投资额 1495.02万元，其中，主体工程部分（制冷系统）拟投资866.95万元，配套工程部分拟投资628.07万元；业主拟自筹资金775.83万元，拟申请奖补资金719.19万元（以最终审核验收数据为准）。具体投资概算批复见附件。

请以上街镇抓紧组织项目实施，加强项目日常监管，督促业主做好档案资料管理，争取早日建成发挥投资效益。项目建成后及时组织项目建设单位按照程序申请竣工验收。

附件：

1. 2025 年华源丰农产品仓储保鲜冷链物流设施项目投资概算表

2. 2025 年武汉昕和勋农产品仓储保鲜冷链物流设施项目投资概算表

3. 2025 年六角海农产品仓储保鲜冷链物流设施项目投资概算表

4. 2025 年武汉端亦庄农产品仓储保鲜冷链物流设施项目投资概算表

5. 2025 年绿康大地农产品仓储保鲜冷链物流设施项目投资概算表

6. 2025 年扬名农业农产品仓储保鲜冷链物流设施项目投资概算表

7. 2025 年曾向朋家庭农场农产品仓储保鲜冷链物流设施项目投资概算表

8. 2025 年大兴蜂业农产品仓储保鲜冷链物流设施项目投资概算表

武汉市新洲区农业农村局

2025年5月28日

附件 1:

项目名称: 2025 年华源丰农产品仓储保鲜冷链物流设施项目

建设单位: 武汉华源丰食品有限公司

项目投资估算	项目明细	型 号	单位	数量	投资总额（万元）		
					合计	自筹资金	申请补助资金
	一、主体工程部分（制冷系统）						
	冷库保温板	150mm 厚双面彩 0.4mm 聚氨酯	m²	1120	14.34		
	冷库保温板	100mm 厚双面彩 0.4mm 聚氨酯	m²	348	4.00		
	冷库保温板	100mm 厚双面彩钢 0.376mm 聚氨酯冷库板	m²	270	2.83		
	地面保温板	XPS 板，单层错位铺+薄膜	m³	80	2.80		
	地面保温板	XPS 挤塑板 15 公分	m³	6	0.21		
	地面保温板	100 厚双面彩钢 0.376 聚氨酯冷库板+3mm 防滑铝板	m³	75.6	2.76		
	冷库门	中型平移门（2.0 米 *1.5 米）	扇	7	2.10		
	冷库门	豪华半埋门（1.8 米 *0.8 米）	扇	2	0.20		
	冷库门	中型平移门（门洞 2000*2000mm）	扇	3	1.05		
	冷库板材料	150 厚双面彩钢 0.4 聚氨酯冷库板	m²	985	1.97		
冷库板材料	100 厚双面彩钢 0.4 聚氨酯冷库板	m²	423.6	0.76			
冷库板材料	50 厚双面彩钢 0.426 聚氨酯冷库板安装	m²	152	0.38			

库体安装辅料	硅胶, 发泡料, 填充剂等	m ²	1408.6	1.69		
风冷机组	艾默生风冷 ZF49KQE-TFD-5LO	台	1	1.38		
风冷机组	比泽尔风冷 4HE-18	台	2	5.32		
风冷机组	比泽尔风冷 4GES-6	台	1	1.83		
风冷机组	艾默生风冷 ZF09KQE-TFD-5LO	台	1	0.66		
风冷机组	富士豪螺杆机组 FVR-L-70-100	台	1	9.64		
风冷机组	风冷机组 ZB49KQ	台	2	1.13		
高效冷风机	DD-120	台	6	4.29		
高效冷风机	DD-100	台	1	0.63		
高效冷风机	DD-30	台	1	0.26		
高效冷风机	FDJ750	台	1	5.32		
高效冷风机	DL105	台	2	0.98		
电磁阀		套	5	0.24		
风冷冷凝器		套	4	2.98		
过滤器		项	5	0.10		
排水管		项	4	0.12		
膨胀阀		项	10	0.63		
制冷剂		只	52.5	1.84		
蒸发器吊顶		项	10	0.23		
蒸发器支架		项	1	0.28		
冲霜水泵		项	1	0.16		
冷冻油		项	3	0.69		
冷库电控箱	微电脑全自动控制	项	3	0.95		
冷库电控箱	微电脑全自动控制, 物联网远程	项	1	0.53		
主机动力线等 电缆线	国标	项	11	1.27		
库房照明 LED 节能灯	低温防潮防暴	个	17	0.25		

	电气辅料		项	5	0.18		
	制冷管道	紫铜管，纯度 99.99%	项	6	2.34		
	制冷管道	无缝钢管，酸洗钝化	项	1	0.60		
	管道保温	橡塑保温棉、密封胶带等	项	7	3.07		
	PVC 线槽		项	7	1.19		
	管道安装辅料、配件		项	4	4.05		
	配套材料	氮气、氧气	项	4	0.98		
	工程安装、材料运输及税费		项	1	24.90		
	小计				114.11		
	二、配套设施部分						
	钢构厂房(含地基工程)		m²	650	70.04		
	气泡清洗机(带冰槽)	原料清洗机	台	2	8.00		
	小计				78.04		
	合计				192.15	96.15	96.00

附件 2:

项目名称: 2025 年武汉昕和勋农产品仓储保鲜冷链物流设施项目

建设单位: 武汉昕和勋种植专业合作社

	项目明细	型 号	单位	数 量	投资总额（万元）		
					合计	自筹资金	申请补 助资金
项目投 资估算	一、主体工程部分（制冷系统）						
	保鲜机组	15P 大明比泽尔	台	4	15.20		
	冷冻机组	20P 大明比泽尔	台	1	4.68		
	高定制冷风 机	DD-100 雪韵	台	2	7.78		
	高定制冷风 机	DD-80 雪韵	台	8	21.20		
	电磁阀	鸿森	项	5	0.24		
	膨胀阀	丹佛斯	套	10	1.35		
	冷冻油	巨化或太阳	套	5	1.55		
	过滤器	雪韵	项	5	0.12		
	排水管	定制	项	5	0.16		
	风机支架	定制	项	10	1.20		
	电化霜	雪韵	项	10	1.80		
	制冷剂	R22	项	70	2.66		
	冷库电控箱	精创自动连接手 机电脑远程控制	台	5	3.90		
	铜管	七星 32/18	项	10	5.80		
	冷库灯	低温防爆灯	个	30	0.48		
	管道保温	高定耐腐保温棉， 密封胶	项	10	4.50		
	PVC 线槽	耐腐型	m	60	0.84		
	电线	国标	盘	9	2.92		
	电缆	国标	m	250	1.38		
	电箱	定制闸门	个	5	0.64		
	设备焊接	焊条，辅材	项	1	0.95		
	（乔特）冷库 板	100mm 厚 0.35 双 面彩钢聚氨酯冷 库板	m²	1000	21.00		
	聚氨酯冷库 门	2.4*1.8 双面 0.5 彩钢	套	5	2.10		
	挤塑板	地面保温	m³	40	1.46		
	保温膜	防潮膜	m²	400	1.32		
	吊丝	顶板固定	根	120	0.18		

	密封胶	聚氨酯泡沫胶	箱	6	0.78		
	结构胶	PU100	箱	22	2.09		
	库体安装辅材	阴角 阳角 C 型钢	m²	1000	2.20		
	库体及设备 安装、运费及 税费		项	1	6.07		
	小计				116.55		
	二、配套设施部分						
	钢构厂房及 基础与硬化		m²	600	65.52		
	SCS 型称重磅	3*15 米 100 吨	台	1	6.50		
	SCS 型安装		项	1	2.80		
	传送带	WZQ7	套	2	2.80		
	蓄电池叉车	CDD-15ED	台	2	3.60		
	信息化采集 系统	电脑及监控设备	套	1	3.00		
	小计				84.22		
	合计				200.77	100.77	100.00

附件 3:

项目名称: 2025 年六角海农产品仓储保鲜冷链物流设施项目

建设单位: 武汉市六角海种植专业合作社

	项目明细	型 号	单位	数 量	投资总额（万元）		
					合计	自筹资金	申请补 助资金
项目 投资 估算	一、主体工程部分（制冷系统）						
	高温风冷机组	XTLD4G15	台	3	10.35		
	低温风冷机组	XTLD4D15	台	1	3.65		
	吊顶式冷风机	DL105 定制版	台	6	7.62		
	吊顶式冷风机	DD100 定制版	台	2	2.46		
	膨胀阀	TE-2DANFOSS	套	7	6.16		
	干燥过滤器	MA-4811	套	4	0.30		
	制冷剂	R22 巨化	瓶	6	0.53		
	压缩机润滑油	3GS 冷冻油	瓶	4	0.18		
	微电脑远程监控	带远程监控及报警功能，数据更新及保存等手机均可远程操控	套	4	5.28		
	主电牵放	国标电缆	项	1	3.10		
	机组电线	国标	批	7	3.36		
	风机化霜线		批	7	0.34		
	库灯	冷库专用防爆防潮灯 LED	个	36	0.29		
	冷媒连接管	铜管和钢管（海亮）	项	7	5.81		
	冷凝水排水管	PVC 大洋	根	7	0.16		
	管道保温	华美	项	7	0.46		
	制冷管道配件	焊条，弯头，直接，气体等	项	7	1.05		
	型材	风机吊架，管道吊架，机组固定架	项	1	0.80		
	双面彩钢板聚氨酯板	100mm 厚，墙、顶容重 40±2Kg/m³，彩钢	m²	1173	21.47		

	地面保温板	100mmXPS 保温板	m ³	45	3.06		
	冷库地面硬化	C30 钢筋预埋	m ²	480	4.69		
	外机台硬化	机组平台	项	1	2.78		
	地面防潮层	12 丝, 2 层 PE 膜	m ²	900	1.08		
	冷库手动平移门	1700mm*2300mm *100mm	套	4	3.92		
	冷库门帘及离心风幕机		套	4	1.72		
	顶板铝吊梁蘑菇钉布局支撑		项	1	2.55		
	耐候胶		只	202	0.40		
	地槽, 阴角		项	1	0.85		
	库体及设备安装调试, 材料运输及税费				20.41		
	小计				114.83		
	二、配套设施部分						
	钢构仓库(含地面硬化工程)		m ²	900	93.92		
	货架	定制	项	1	4.50		
	信息化采集系统	固定摄像头	个	4	0.52		
		360 度摄像头	个	1 个	0.30		
		刻录机+硬盘	套	1	0.14		
		企业级路由器	套	1	0.11		
		电缆网线及铺设人工	项	1	0.50		
		电子计算机+显示器	套	1	0.80		
		千兆交换机	个	4	0.14		
	小计				100.93		
合计					215.76	115.76	100.00

附件 4:

项目名称: 2025 年武汉端亦庄农产品仓储保鲜冷链物流设施项目

建设单位: 武汉端亦庄种植专业合作社

	项目明细	型 号	单位	数量	投资总额（万元）		
					合计	自筹资金	申请补 助资金
项目投 资估算	一、主体工程部分（制冷系统）						
	保鲜机组	20P 大明比泽尔	台	2	9.70		
	冷冻机组	30P 大明比泽尔	台	1	5.20		
	高定制冷风机	DD-100 雪韵	台	4	15.56		
	高定制冷风机	DD-150 雪韵	台	2	8.40		
	电磁阀	鸿森	个	3	0.15		
	膨胀阀	丹佛斯	套	6	0.81		
	冷冻油	巨化/太阳	套	3	0.93		
	过滤器	雪韵	个	3	0.07		
	排水管	定制	项	3	0.10		
	风机支架	定制	项	6	0.72		
	电化霜	雪韵	项	6	1.08		
	制冷剂	R22	项	40	1.52		
	冷库电控箱	精创自动连接手机电 脑远程控制	台	3	2.34		
	铜管	七星 32/18	项	6	3.48		
	冷库灯	低温防爆灯	个	20	0.32		
	管道保温	高定耐腐保温棉，密封 胶	项	6	2.70		
	PVC 线槽	耐腐型	m	50	0.70		
	电线	国标	盘	7	2.27		
	电缆	国标	m	200	1.10		
	电箱	定制闸门	个	3	0.30		

	设备焊接	焊条, 辅材	项	1	0.35		
	(乔特) 冷库板	100mm 厚 0.35 双面彩钢 聚氨酯冷库板	m ²	860	18.06		
	聚氨酯冷库门	0.8*1.8 双面 0.5 彩钢	扇	1	0.21		
	聚氨酯冷库门	2.4*1.8 双面 0.5 彩钢	扇	3	1.26		
	挤塑板	地面保温	m ³	30	1.10		
	保温膜	防潮膜	m ²	300	0.99		
	吊丝	顶板固定	根	80	0.12		
	密封胶	聚氨酯泡沫胶	箱	5	0.65		
	结构胶	PU100	箱	15	1.42		
	库体安装辅材	阴角 阳角 C 型钢	m ²	860	1.89		
	设备调试、库体安装、材料运输及税费		项		4.62		
	小计				88.12		
二、配套设施部分							
	钢结构仓库	钢结构厂房(地基处理)	m ²	520	53.53		
	叉车		台	1	3.60		
	电动运输车		台	2	0.82		
	信息采集及配套设备	监控、冷库信息系统、电脑	套	1	3.80		
	机台及雨棚		项	1	1.98		
	小计				63.73		
合计					151.85	76.35	75.50

附件 5:

项目名称: 2025 年绿康大地农产品仓储保鲜冷链物流设施项目

建设单位: 武汉市绿康大地种植专业合作社

	项目明细	型 号	单位	数 量	投资总额（万元）		
					合计	自筹资金	申请补 助资金
项目 投 资 估 算	一、主体工程部分（制冷系统）						
	高温风冷机组	4BZ15-73	台	2	7.60		
	低温风冷机组	4BZ12-56	台	1	3.50		
	吊顶式冷风机	DL105 定制版	台	4	5.00		
	吊顶式冷风机	DD120 定制版	台	2	2.60		
	膨胀阀	TE-2 DANFOSS	台	5	4.00		
	干燥过滤器	MA-4811	项	1	1.00		
	制冷剂	R22 巨化	项	1	1.00		
	压缩机润滑油	冷冻油	项	1	0.40		
	微电脑远程监 控	带远程监控及报警功能，数 据 更新及保存等手机均可 远程操控	台	3	3.90		
	机组电线	国标	项	1	4.00		
	风机化霜线		项	1	1.50		
	库灯	冷库专用防爆 防潮灯 LED	项	1	0.20		
	冷媒连接管	铜管和钢管（海亮）	项	1	2.00		
	冷凝水排水管	PVC大洋	项	1	0.50		
	管道保温	华美	项	1	0.50		
	制冷管道配件	焊条、弯头、直接、气体等	项	1	3.00		
	配套材料	风机吊架，管道 吊架，机 组固定架	项	1	0.50		
	双面彩钢板聚 氨酯板	100mm 厚，墙、 顶容重 40 ± 2Kg/m³， 彩钢	m²	700	13.30		
	地面保温板	100mmXPS 保温板	m³	30	1.95		
	冷库地面硬化	C30 钢筋预埋		287	2.73		
	外机台硬化及	机组平台	项	1	4.50		

	雨棚					
	地面防潮层	12丝, 2层PE 膜	项	1	0.50	
	冷库手动平移门	1700mm*2300mm *100mm	扇	3	2.94	
	冷库门帘及离心风幕机		项	1	2.00	
	顶板铝吊梁蘑菇钉布局支撑		项	1	4.00	
	耐候胶		项	1	0.40	
	地槽, 阴角		项	1	1.20	
	库体设备安装调试、材料运输及税费		项	1	19.80	
	小计				94.52	
	二、配套设施部分					
	钢构仓库(含地面硬化工程)		m²	530	57.29	
	冷藏车	北京福田插电式混动	台	1	19.00	
	称重磅	2米×3米(10吨) 台	台	1	0.80	
	货架	定制	项	1	4.50	
	信息化采集系统	监控设施及电脑	套	1	4.00	
	小计				85.59	
	合计				180.11	90.11 90.00

附件 6:

项目名称: 2025 年扬名农业农产品仓储保鲜冷链物流设施项目

建设单位: 武汉扬名农业开发有限公司

	项目明细	型 号	单位	数量	投资总额(万元)		
					合计	自筹金 额	申请补助 金额
项目 投资 估算	一、主体工程部分（制冷系统）						
	10 公分聚氨酯 双面彩钢板	密度 40KG/m³（普通 阻燃）	m³	856	22.68		
	挤塑板	0.05*2	个	40	3.00		
	中型平移库门	1800*2500mm	扇	4	8.60		
	703 密封胶, 发 泡胶		m³	856	4.28		
	冷库加固件		项	1	2.60		
	冷库地面处理	C30	m²		1.50		
	15P 高温风冷机 组	4SIHV-150 沈一冷	台	3	22.50		
	DD100 冷风机	DD-100 凯来利	台	6	9.00		
	20P 低温风冷机 组	4SIL-200 沈一冷	台	1	9.00		
	DD120 冷风机	DD-120 浙江	台	2	3.30		
	膨胀阀	NRF6HW100 上恒	项	8	1.20		
	制冷剂	R22 东岳	箱	6	1.02		
	20P 化霜电柜	15KW 常州	个	1	0.40		
	15P 化霜电柜	10.5KW 常州	个	3	1.05		
	风幕机	1800 江苏	台	4	3.60		
	电线及库房照 明	国标线	项	4	2.40		
	冷风机排水管	pvc	项	4	0.60		
	冷媒紫铜连接 管	铜管	项	4	12.00		
	保温管		项	4	0.40		
	铜管配件	银焊条、弯头、铜锣 帽	项	4	1.40		
	设备安装调试、 运费及税费		项	1	20.70		
	小计				131.23		
	二、配套设施部分						
	钢构仓库及地 面硬化		m²	800	88.12		
	小计				88.12		
	合计				219.35	119.35	100.00

附件 7:

项目名称: 2025 年曾向朋家庭农场农产品仓储保鲜冷链物流设施项目

建设单位: 武汉市新洲区曾向朋家庭农场

	项目明细	型 号	单位	数量	投资总额（万元）		
					合计	自筹资金	申请补助资金
项目投资估算	一、主体工程部分（制冷系统）						
	保鲜机组	20P 大明比泽尔	台	2	10.20		
	冷冻机组	20P 大明比泽尔	台	2	9.70		
	制冷机组	艾默生风冷 ZF49KQE-TED-8L0	台	1	4.90		
	高定制冷风机	DD-100 雪韵	台	9	35.01		
	电磁阀	鸿森	套	5	0.25		
	膨胀阀	丹佛斯	套	9	1.21		
	冷冻油	巨化/太阳	箱	5	1.55		
	除湿设备	定制	套	1	4.33		
	过滤器	雪韵	项	5	0.12		
	排水管	定制	项	5	0.16		
	风机支架	定制	项	9	1.08		
	电化霜	雪韵	项	9	1.62		
	制冷剂	R22	箱	63	2.39		
	冷库电控箱	精创自动连接手机电脑远程控制	台	5	3.90		
	铜管	七星 32/18	项	10	5.80		
	冷库灯	低温防爆灯	个	30	0.48		
	管道保温	高定耐腐保温棉，密封胶	箱	10	4.50		
	PVC 线槽	耐腐型	m	80	1.12		
	电线	国标	盘	10	3.25		
	电缆	国标	m	300	1.65		
	电箱	定制闸门	个	5	0.76		
	设备焊接	焊条，辅材	项	1	1.50		
	（乔特）冷库板	100mm 厚 0.35 双面彩钢聚氨酯冷库板	m²	1120	23.52		
	聚氨酯冷库门	2.4*1.8 双面 0.5 彩钢	扇	3	1.26		
	聚氨酯冷库门	2.5*2.2 双面 0.5 彩钢	扇	1	0.53		
	聚氨酯冷库门	1.8*8 双面 0.5 彩钢	扇	1	0.30		

	挤塑板	地面保温	m ³	45	1.64		
	保温膜	防潮膜	m ²	450	1.49		
	吊丝	顶板固定	根	150	0.23		
	库体安装辅材	阴角 阳角 C 型钢	m ²	1120	2.46		
	密封胶	聚氨酯泡沫胶	箱	7	0.91		
	结构胶	PU100	箱	28	2.66		
	库体及设备安装、 运费及税费	项		1	7.09		
	小计				137.57		
	二、配套设施部分						
	钢结构仓库	钢结构厂房及配套	m ²	1080	73.26		
	称重地磅	10 吨	台	1	1.45		
	电动运输车	锂电	台	1	0.85		
	电动叉车	升霸半电动堆高车	台	1	0.80		
	货架及分拣平台	定制	项	1	1.20		
	信息采集及配套 设备	安防系统升级补充劳务费	项	1	0.45		
		摄像头, 400W	台	10	0.77		
		三星 24 寸显示器	台	1	0.12		
		海兰一体机 X60	台	1	0.57		
		惠普打印机	台	1	0.31		
		海康 6 类网线, 400 米*6	项	1	0.24		
		键鼠一套 (双飞燕 k600)	套	1	0.02		
		移动硬盘 (飏王 1T)	个	1	0.05		
	机台及雨棚		项	1	1.99		
	小计				82.08		
		合计			219.65	119.65	100.00

附件 8:

项目名称: 2025 年大兴蜂业农产品仓储保鲜冷链物流设施项目

建设单位: 武汉市大兴蜂业有限责任公司

项目 投资 估算	项目明细	型 号	单位	数量	投资总额（万元）		
					合计	自筹资金	申请补 助资金
	一、主体工程部分（制冷系统）						
	库体保温（顶板）	100mm 厚/聚氨 酯夹芯/密 度 40 ±2kg/m³ /双面 0.5mm 上海宝钢 板/B1 级 阻燃	m²	470	9.17		
	库体保温（墙板）	100mm 厚/聚氨 酯夹芯/密 度 40 ±2kg/m³ /双面 0.5mm 上海宝钢 板/B1 级 阻燃	m²	520	10.14		
	地面保温(保温材料)	100mm 厚 XPS 挤塑板	m²	470	2.35		
	地面保温(防潮隔 气层)	防潮隔气层 12 丝，2 层 PE 膜	m²	940	0.37		
	冷库保温门	1800X2500	扇	2	1.60		
	冷库保温门 （配 套风机）	风博士 1800 型	台	2	0.50		
	安装辅材(库板附 件)	703 硅胶/发泡剂/盖帽/阴 角条/彩钢折件/铆钉	m²	990	1.98		
	安装辅材	顶板加固	m	30	0.45		
	制冷主机	风冷机组压缩 机型号： 06EA275	台	2	15.58		
	蒸发器	吊顶冷风机（内转子网罩） DD160	台	4	7.40		
	节流机构	热力膨胀阀 TGEX-11	套	4	0.27		
	控制核心部件	全自动控制箱 30HP	台	2	0.50		
	冷库照明	LED 耐低温冷光灯 20W	个	24	0.24		
	压缩机配电用线	16mm	m	240	0.48		
	冷风机用线	4×1.5	m	50	0.04		
	化霜用线	16mm	m	240	0.48		
	信号线	3×0.75	m	50	0.03		
保护线	4×1.5	m	50	0.04			
冷库照明线	2×1	m	50	0.02			

线管、线槽	联塑 PVC 材质	批	1	0.37		
制冷管路 (供液管)	紫铜管Ø22	m	30	0.24		
制冷管路 (回气管)	紫铜管Ø54	m	30	0.78		
制冷管路管件	紫铜管	项	1	0.20		
化霜排水管	联塑 PVC	m	20	0.20		
冷却水管	联塑 PVC	m	20	0.16		
管路保温 (回气管)	华美 B2 级橡塑 保温管	m	30	0.21		
制冷剂	冰龙 R22	项	180KG	1.40		
润滑油	4GS	瓶	6	0.18		
安装辅材	包括国标槽钢、角钢, 镀锌钢板, 紧固件, 焊料, 防锈涂料等	项	2	0.60		
系统耗材	氧气、乙炔、氮气、焊条、焊料	项	2	0.40		
库体及设备安装 调试及税费				13.64		
小计				70.02		
二、配套设施部分						
地面平整硬化保温工程	地面硬化及保温	m²	70 (保 505.3)	27.05		
置物货架	JH140709	个	120	4.56		
电动叉车	林德 1295	台	1	12.80		
清洗设备	卡赫 BD43/25	台	1	0.83		
地磅秤	凯丰 TCS-3000	台	1	0.12		
小计				45.36		
合计				115.38	57.69	57.69