

武汉市新洲区水务和湖泊局

关于第二轮省生态环境保护督察反馈污水收集处理能力有待提升（市序号 24）问题整改情况的公示

一、反馈问题

污水收集处理能力有待提升。武汉市第一轮省生态环境保护督察“回头看”整改方案指出 2023 年建成的汉西污水处理厂三期 20 万吨/日扩建项目，截至本次督察时仍未开工。武汉市虽在机场河沿线建设 3 座总处理能力 19 万吨/日的临时应急处理设施，但流域污水处理能力不足问题未得到根本解决，汉西污水处理厂长期超负荷运行。雨污分流不彻底，雨污管网混错接等隐患缺陷普遍存在，导致污水处理厂进水浓度较低，全市 24 座城市污水处理厂有 15 座进水 BOD5 平均浓度低于 80mg/L。龙王嘴污水处理厂未能充分发挥生态效益，有 10 万吨/日的处理能力处于闲置状态。部分乡镇污水处理厂由于配套管网不完善，进水化学需氧量浓度偏低

二、整改目标

持续推进污水收集系统建设和管理，不断提高城市生活污水处理厂进水浓度。进一步完善乡镇污水处理厂配套管网，改善进

水情况。

三、整改措施

1. 深入开展污水收集系统排查与整改,完成排水管网排查重点排查管网混错接、管网结构性及功能性缺陷、检查井渗漏、闸口倒灌等问题,形成问题清单,持续推进整改。针对污水浓度偏低片区推进系统整治,持续完善污水管网,加强污水管网日常维护,提升污水管网管理水平。

2. 开展乡镇排水管网清污分流,减少清水进入污水系统;建立接户纳管台账,提升进水浓度

四、整改完成情况

(一) 整改目标情况

1. 污水收集系统的建设与管理得以进一步完善:完成邾城城区重点路段管网排查,对重点路段进行清淤,对章林路、文昌大道进行雨污水改造。管护水平得到进一步提升,城市污水处理厂年平均进水浓度保持 80mg/L。

2. 乡镇污水厂进水化学需氧量浓度明显改善。2025 年 10 月,市级考核范围内的 10 座乡镇污水处理厂平均进水 COD 浓度在 50mg/L 以上的共计 10 个(2023 年 10 月平均进水 COD 浓度在 50mg/L 以上的乡镇污水厂仅 5 个),较 2023 年 9 月有明显提升。

(二) 整改措施完成情况

1. 深入开展污水收集系统排查与整改工作。对邾城老城区现状主次街道现状主管及支管进行排查,主要涉及道路 5 条全长约

4km，在此基础上同步进行清淤。

2. 持续推进新洲区邾城城区雨污分流工作。根据新洲区现有管网及资金情况，分年度持续推进邾城雨污分流工作，2024 年完成了章林路渍水点改造工程，2025 年正在实施文昌大道综合整治提升工程、武汉市新洲区城南片区排水防涝改造工程。

3. 推进乡镇污水管网延伸工作。按照区委、区人民政府的总体部署，结合新洲区水务发展，我局于 2023 年 6 月实施李集街张店社区污水管网工程，新增污水主管 6.9km。

4. 强化运维管护工作。我区各乡镇生活污水处理厂均实现专业化运维。督导运维单位配齐人员队伍，建立健全运维管理制度体系，严格执行运维管理规范，切实提升运维管理水平。

现将问题整改情况予以公示，公示期 2026 年 1 月 5 日—1 月 19 日（10 个工作日）。如有异议，请于公示期内向新洲区水务和湖泊局反映，联系电话 027-89352912。

武汉市新洲区水务和湖泊局

2026 年 1 月 4 日

